

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112

Tel. 0(25) 798-20-20

Tel/fax: 0(25) 798-71-87

R-711586627 NIP 825-17-33-856

T.4124.33.2024.KB

Łuków, dnia 23.09.2024 r.

**Starostwo Powiatowe w Łukowie  
Biuro Rady Powiatu  
Komisja Infrastruktury Technicznej**

Sprawa: pismo BRP.0012.6.3.2024

W odpowiedzi na pismo BRP.0012.6.3.2024 z dnia 03.09.2024 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie przekazuje informacje na temat:

„Stan realizacji i ocena wykonania zadań drogowych na terenie powiatu w roku 2024.”

Lp.	Nr drogi	Nazwa zadania	Długość /km/	Rodzaj robót	Wartość po przetargu /zł/	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	1375L	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L KM 2+350 do 3+350 Al. Wojska Polskiego w Łukowie	1,000	Frezowanie nawierzchni, wykonanie połączeń międzywarstwowych, wymiana nawierzchni, chodnik, oznakowanie poziome i pionowe	1 819 846,12	100% do 12.06.2024
2	1348L 1362L	Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L i 1362L na odcinku Krzówka - Charlejew - granica powiatu	2,350 2,160	Poszerzenie jezdni, wyrównanie istniejącej podbudowy, mineralno – bitumiczną, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, ulepszenie poboczy tłuczniami, oznakowanie pionowe i poziome jezdni, odwodnienie drogi	6 958 000,00	100 % do 28.11.2024
3	1312L	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 16+870 do KM 17+100	0,230	Roboty pomiarowe, wycinak drzew z karpami, Odwodnienie, Droga dla Pieszyc – rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie koryta pod chodnik, ułożenie krawężników ułożenie obrzeży, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwa osaczająca, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, Zjazdy	135 000,00	100% do 28.09.2024
4	1313L	Remont drogi powiatowej nr 1313L KM 0+010 do 6+006 Suleje - Role - Wólka Świątkowa	5,996	Regulacja krawędzi jezdni, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, remont chodnika, wyrównanie i uzupełnienie	5 195 537,09	60% do 06.11.2023 r. 100% do 07.09.2024 r

				wyrównanie i uzupełnienie poboczy gruntowych, oznakowanie poziome jezdni		
5	1326L	Remont drogi powiatowej nr 1326L KM 9+530 do 10+530 odcinek Kamionka - Guzówka	1,000	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno – asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej, uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy	787 276,26	60% do 05.11.2023 100% do 08.07.2024
6	1311L	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 9+867 odcinek Krynka - granica powiatu	1,570	Podbudowa - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wykonane mechanicznie, wykonanie koryta na poszerzeniu podłoża warstwy konstrukcyjnej nawierzchni, wykonanie podbudowy o grubości po zagęszczeniu 18 cm, Chodniki i zjazdy – rozebranie i ułożenie krawężników, zjazdy z kostki brukowej, zjazdy ulepszone tłuczniem, Roboty nawierzchniowe – wykonanie frezowania nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie, mechaniczne wyrównanie, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy o grubości 6 cm ścieralnej o grubości 4 cm.	8 026 824,51	100% do 29.03.2024
7	1213L 1320L	Przebudowa dróg powiatowych: 1213L KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i Nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry - Rzymy-Rzymki	1,995 8,574	Podbudowa - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wykonane mechanicznie, wykonanie koryta na poszerzeniu zagęszczenie walcem wibracyjnym przy głębokości koryta 30cm, odwiezienie urobku, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy o grubości warstwy po zagęszczeniu 18 cm, z betonu cementowego C8/10, Chodniki i zjazdy – rozebranie i ułożenie krawężników, zjazdy z kostki brukowej, zjazdy ulepszone tłuczniem, Roboty nawierzchniowe – wykonanie frezowania nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie, mechaniczne wyrównanie, wykonanie warstwy	16 120 757,13	100% do 07.04.2024

				<p>wiążącej, wykonanie warstwy o grubości 4 cm ścieralnej o grubości 4 cm,          Roboty wykończeniowe – roboty ziemne, warstwy odsączającej z pisaku na poboczu, przy grubości warstwy 10 cm, uzupełnienie poboczy tłuczniem po zagęszczeniu 10 cm, oznakowanie poziome, ustawienie znaków pionowych wraz ze słupami.</p>		
8	1336L	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336L w miejscowości Tuchowicz	0,315	<p>Rozebranie istniejącego chodnika ze zjazdami w ciągu chodnika, wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy przy głębokości śr. 20 cm., ułożenie krawężników betonowych, ułożenie obrzeża o wym.30x8, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, Zjazdy – ułożenie krawężników betonowych najazdowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem, układanie na podsypce cempiask. 4 cm, przy użyciu kostki kolorowej np.. grafitowej gr 8 cm.</p>	328 946,28	<p>80% do  <b>13.12.2023</b>          100% do  <b>21.04.2024</b></p>
9	1312L	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1312L w miejscowości Gręzówka	0,990	<p>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wycina drzew z karpami oraz karczowanie krzaków i gałęzi          Odwodnienie – przełożenie przepustów zgodnie ze skorygowaną osią rowu,          wykonanie odwodnienia – cieków pod chodnikowych          Droga dla pieszych - rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie koryta pod chodnik, ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, ława z betonu C12/15, ułożenia obrzeża o wym. 30x8 cm na ławie betonowej, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwy osaczające piasku, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej</p>	494 999,97	<p>80% do  <b>12.02.2024</b>          100% do  <b>23.04.2024</b></p>

				<p>betonowej układanej na podsypce cem -pias. Gr. 4 cm, przy użyciu kostki kolorowej alt. szarej gr. 6 cm</p> <p>Zjazdy - rozebrać istniejące zjazdy wykonanie koryta pod zjazdy, ułożenie krawężników bet. najazdowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej.</p>		
10	1304L	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L KM 5+500 do 10+530 odcinek Wólka Różańska – Róża Podgórna	5,030	<p>Uzupełnienie, wzmocnienie i poszerzenie konstrukcji istniejącej jezdni o szerokości 6 m, przebudowa istniejącej drogi dla pieszych strona prawa oraz budowa nowej drogi dla pieszych strona lewa, wykonania poboczy o szer. 1,0 m ulepszonych kruszywem łamanym 0-31,5 mm, wyprofilowania i regulacji wysokościowej istniejących rowów przydrożnych, odmulenia z ew. naprawą lub wymiana skrajnych kregów przepustów pod korona drogi, wymiana przepustów pod zjazdami, przebudowa zjazdów do posesji o nawierzchni twardej i ulepszonej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, uwzględniającej warunki widoczności oraz parametry geometryczne drogi, uporządkowanie zieleni w obrębie pasa drogowego</p>	4 604 832,26	<p>70% do 17.09.2024 100% do 14.02.2025</p>
11	1346L 1348L	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1346L KM 13+612 do 15+867 odcinek granica powiatu – Okrzeja, Nr 1348L KM 0+000 do 7+100 odcinek Okrzeja – Lipiny	2,285 7,100	<p>Droga 1346L (dł. Odcinek 2255 m) – uzupełnienia, wzmocnienia i poszerzenia konstrukcji istniejącej jezdni o szer. 6 m, budowy drogi dla pieszych o dł. 993 m strona praw, wykonania poboczy o szer. 1,0 m ulepszonych kruszywem łamanym 0-31,5 mm, wyprofilowanie skarp i regulacji wysokościowej istniejących rowów przydrożnych, odmulenie z ew. naprawą lub wymiana skrajnych kregów przepustów pod korona drogi, przebudowa zjazdów do posesji o nawierzchni twardej i ulepszonej, wprowadzenie stałej organizacji</p>	11 272 616,23	<p>70% do 17.09.2024 100% do 14.02.2025</p>

				<p>ruchu,  Droga 1348L (dł. Odcinak 7100 m) – uzupełnienia, wzmocnienia i poszerzenia konstrukcji istniejącej jezdni o szer. 6 m, budowy drogi dla pieszych o dł. 331 m strona prawa budowy drogi dla pieszych i rowerów o dł. 1105 m strona prawa, wykonania poboczy o szer. 1,0 m ulepszonych kruszywem łamanym 0-31,5 mm, wyprofilowanie skarp i regulacji wysokościowej istniejących rowów przydrożnych, odmulenie z ew. naprawą lub wymiana skrajnych kręgów przepustów pod korona drogi, przebudowa zjazdów do posesji o nawierzchni twardej i ulepszonej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, uporządkowanie zieleni w obrębie pasa drogowego.</p>		
12	1314L	Przebudowa mostu JNI 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L KM 15+370 do 16+760	1,390	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny,</li> <li>- Projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny,</li> </ul>	36 900,00 29 889,00	100% do 30.09.2024
13	1329L	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1329L w miejscowości Wilczyska		<p>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty pomiarowe, karczowanie krzaków i odrostów, wraz z odwiezieniem lub częściową utylizacją, analiza indywidualna, rozebranie ogrodzeń zlokalizowanych w pasie drogowym o dł. Ok 35mb kolidujących z projektowaną budowa,  Odwodnienie – analiza indywidualna, remont istniejących przepustów pod droga, zabezpieczenie przepustów,  Droga dla pieszych i rowerów – rozebranie inst. chodnika 322 m2, wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych przy średniej grubości 4 cm, wykonanie koryta pod chodnik i</p>	443 623,89	80% do 21.12.2023 100% do 29.04.2024

				<p>zjazdy przy głębokości śr. 20 cm. Ułożenie bet. Krawężników, ułożenie obrzeża o wym. 30x8, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwa osączająca z piasku, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej szer. 3 m o gr. po zagęszczeniu 4cm,</p> <p>Zjazdy – ułożenie krawężników, ułożeni oporów, profilowanie i zagęszczenie, ułożeni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm.</p> <p>Stała Organizacja ruchu – uzupełnienie istniejącego oznakowania</p> <p>Roboty wykończeniowe – uzupełnienie korpusu drogowego gruntem niewysadzinowym, profilowanie skarp.</p>		
14	1348L 1362L	Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L i 1362L na odcinku Krzówka - Charlejów - granica powiatu	2,350 2,160	<p>Szczególny zakres robót obejmuje: poszerzenie jezdni - Poszerzenie do 6,0 m, przebudowa poboczy, ulepszone o szer. 1,00 m, zdolność do przenoszenia dopuszczalnych obciążeń – 115 kN na oś, równości podłużnej i poprzecznej, własności przeciwpoślizgowych i parametrów geometrycznych elementów drogi.</p> <p>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno – bitumiczna, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, ulepszenie poboczy tłuczniami, oznakowanie pionowe i poziome jezdni, odwodnienie drogi.</p>	8 521 749,80	18,35% do 12.09.2024 100% do 28.11.2024
15	1202L 1304L 1312L 1317L 1318L 1319L 1338L	Przebudowa i modernizacja odcinków wybranych dróg powiatowych na terenie powiatu łukowskiego	4,226	Wymiana nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej, oznakowanie poziome jezdni, wykonanie chodników	8 098 750,00	100% do 20.11.2024

	1345L 1351L 1345L 1361L					
16	1348L	Budowa drogi powiatowej nr 1348L odcinek Lipiny - Dąbrówka	3,000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1348L – regulacji stanu prawnego granic pasa drogowego, wykonanie projektu budowlanego	232 998,90	100% do 29.12.2024
17	1259L	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259L KM 1+600-3+145	1,545	Dokumentacja projektowa branży drogowej: - materiały do złożenia robót - projekt techniczny branży drogowej - projekt organizacji ruchu - kosztorys inwestorski - przedmiar robót - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych	18 600,00	100 % do 20.12.2023
18	1375L	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L od KM 1+963 do KM 2+350 al. Wojska Polskiego w Łukowie	0,387	Roboty pomiarowe z obsługą geodezyjną, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, rozebranie obrzeży, wykonanie koryta głębokości 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5, oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej, ręczne plantowanie terenu	149 681,34	100 % do 12.06.2024
19	1323L 1334L 1324L 1300L 1321L 1302L	Przebudowa dróg w zakresie wykonania opaski na drogach powiatowych: nr 1323L w m. Mizary, nr 1338L w m. Jedlanka, nr 1334L w m. Szyszki, nr 1324L w m. Kisielsk, nr 1324L w m. Wola Kisielska, nr 1300L w m. Jamielne, nr 1321L w m. Jagodne oraz nr		Kostka brukowa gr. 6 cm. Szara  Krawężniki betonowe 15x30, krawężniki skośne 15x30/23, krawężnik najazdowe 15x22, obrzeża betonowe 30x8, kostka brukowa 6 cm szara	25 094,25  31 904,88	100% do 24.07.2024  100% do 15.05.2024

		1302L w m. Wólka Poznańska				
20	1334L	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334L od KM 0+000 do KM 9+000 odcinek Tuchowicz - Zagoździe	9,000	Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej pn.	61 500,00	100% do 16.12.2024

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Łukowie  
Ryszard Szczęgiel